

Trieste, 21 giugno 2023

Spett.

COMUNE DI TRIESTE

Passo Costanzi, 2

34121 – Trieste (TS)

N. Prev. 346/2023/KLfr

Alla c.a. PER. IND. CAIMI

E-mail marco.caimi@comune.trieste.it

Oggetto: Installazione condizionatori autonomi presso Piscina Comunale “Bruno Bianchi”.

Con riferimento alla Vostra gentile richiesta, Vi proponiamo la nostra migliore offerta per i seguenti lavori:

Parte pack documentale

- Redazione e consegna del libretto delle macchine
- Iscrizione dell'intervento a portale F GAS
- Redazione e consegna della dichiarazione di conformità

Mono split corridoio P3 lato est e lato ovest

- Scollegamento, rimozione e allontanamento dell'unità interna ed esterna
- Allestimento di trabattello per le lavorazioni in quota
- Fornitura e posa in opera di profilati metallici per adeguato staffaggio
- Fornitura e posa in opera di n. 1 unità esterna taglia 5.0 kWf al P1 lato piscina esterna
- Esecuzione dei fori di passaggio compresa successiva schiumatura
- Aperture di ispezioni nel controsoffitto compresi successivi ripristini
- Fornitura e posa in opera di n. 1 unità interna a soffitto taglia 5.0 kWf
- Fornitura e posa in opera di tubazione in rame preisolato per il collegamento delle fasi gas / liquido
- Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC per convogliamento condensa al bagno adiacente
- Realizzazione dei collegamenti elettrici di alimentazione dall'interruttore esistente
- Realizzazione dei collegamenti elettrici di comunicazione tra unità esterna ed interna

Pagina 1 di 2



Azienda certificata per:

Attestazione SOA

- Mascheratura dei passaggi a vista con canale bianco in PVC
- Avviamento delle macchine e verifica del corretto funzionamento

Prezzo cadauno € 5.580,00 (I.V.A. esclusa)
(di cui oneri per la sicurezza) € 112,00

Trialsplit uffici P3

lato est: TS tuffi, USTN direzione, Rari Nantes
lato ovest: sala regia, USTN, TS tuffi

- Scollegamento, rimozione e allontanamento delle unità interne e della esterna
- Allestimento di trabattello per le lavorazioni in quota
- Fornitura e posa in opera di profilati metallici per adeguato staffaggio
- Fornitura e posa in opera di n. 1 unità esterna taglia 8.0 kWf al P1 lato piscina esterna
- Esecuzione dei fori di passaggio compresa successiva schiumatura
- Aperture di ispezioni nel controsoffitto compresi successivi ripristini
- Fornitura e posa in opera di n. 2 unità interne a parete taglia 3.5 kW e n.1 taglia 2.5 kW
- Fornitura e posa in opera di tubazione in rame preisolato per il collegamento delle fasi gas / liquido
- Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC per convogliamento condensa al bagno adiacente e allo scarico condensa al P2 palestra
- Realizzazione dei collegamenti elettrici di alimentazione dall'interruttore esistente
- Realizzazione dei collegamenti elettrici di comunicazione tra unità esterna ed interna
- Mascheratura dei passaggi a vista con canale bianco in PVC
- Avviamento delle macchine e verifica del corretto funzionamento

Prezzo cadauno € 11.130,00 (I.V.A. esclusa)
(di cui oneri per la sicurezza) € 223,00

Prezzo totale € 33.420,00 (I.V.A. esclusa)
(di cui oneri per la sicurezza) € 668,00

Validità dell'offerta: 90 giorni dalla data della presente.

CARMET S.R.L.
~~VIA PIEMONTE 15 - 01100 TREVISO~~
~~TEL. 0422 455511 - FAX 0422 455110~~
~~CAP 31044 - PIAZZA 0421 4555521~~

Restiamo in attesa di una Vostra cortese risposta e Vi porgiamo i nostri migliori saluti.



Azienda certificata per:

Attestazione SOA
